

OPIS CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż” (Znak sprawy: ZP.271.2.2017)

W ramach zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż” wykonane zostaną roboty budowlane dotyczące następujących odcinków dróg:

1. „Przebudowa drogi w Solcu w kierunku Stawowic” – PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+358 (KT) – dz. nr 460;
2. „Przebudowa drogi Popławy Kolonia - Zakanale” – PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+503 (KT) – dz. nr 194;
3. „Przebudowa drogi Irenów – Podgaj” – Odcinek A – PTA-KTA – od km 0+000 (PTA) do km 0+450 (KTA) – dz. nr 183, 202, 194/1, 195/1;
4. „Przebudowa ulicy Polnej w Paradyżu” – PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+209 (KT) – dz. nr 817, 818, 819, 820, 809, 808, 807, 806, 805, 813, 812;

Opis poszczególnych dróg:

„PRZEBUDOWA DROGI W SOLCU W KIERUNKU STAWOWIC” PT-KT OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+358 (KT):

Numer działki: 460 – obręb Solec

Szerokość pasa drogowego zmienna od 12,5 do 7,0m

Szerokość istniejącej jezdni żwirowej zmienna, od ok. 4,0m

Przebudową objęty jest odcinek drogi, na którym występuje jezdnia o nawierzchni żwirowej. Po obu stronach jezdni są pobocza gruntowe.

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.

Początek opracowania PT (km 0+000) został zlokalizowany w osi jezdni asfaltowej w miejscowości Solec na granicy pasa drogowego DK74.

Koniec opracowania KT (km 0+358) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni żwirowej na granicy działek ew. nr 459 i 600/3.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) przygotowanie podłoża;
- b) wykonanie podbudowy;
- c) wykonanie nawierzchni jezdni;
- d) utwardzenie poboczy i zjazdów;
- e) oznakowanie pionowe.

**„PRZEBUDOWA DROGI POPŁAWY KOLONIA - ZAKANALE”
PT-KT OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+503 (KT):**

Numer działki: 194 – obręb Popławy Kolonia
Szerokość pasa drogowego zmienna średnio 4,0m
Szerokość istniejącej jezdni żwirowej zmienna, od ok. 3,0m
Przebudową objęty jest odcinek drogi, na którym występuje jezdnia o nawierzchni żwirowej. Po obu stronach jezdni są pobocza gruntowe.

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.
Początek opracowania PT (km 0+000) został zlokalizowany w osi jezdni asfaltowej w miejscowości Popławy Kolonia.
Koniec opracowania KT (km 0+503) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni żwirowej na granicy działek ew. nr 194 i 98.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) przygotowanie podłoża;
- b) wykonanie podbudowy;
- c) wykonanie nawierzchni jezdni;
- d) utwardzenie poboczy;
- e) oznakowanie pionowe.

**„PRZEBUDOWA DROGI IRENÓW - PODGAJ” – ODCINEK A
PTA-KTA – OD KM 0+000 (PTA) DO KM 0+450 (KTA):**

(Odcinek B: PTB-KTB – od km 0+000 (PTB) do km 0+347 (KTB) nie będzie wykonywany w trakcie realizacji zamówienia.)

Opis Odcinka A:

Numery działek: 183, 202, 194/1, 195/1 – obręb Popławy Kolonia
Szerokość pasa drogowego zmienna średnio 7,0 m
Szerokość istniejącej jezdni tłuczniowo - żwirowej zmienna, od ok. 4,0 m
Przebudową objęty odcinek drogi, na którym występuje jezdnia o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej. Po obu stronach jezdni są pobocza gruntowe.

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.
Początek opracowania PTA (km 0+000) został zlokalizowany na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1502 w miejscowości Irenów w osi jezdni o nawierzchni żwirowo - tłuczniowej.
Koniec opracowania KTA (km 0+450) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) przygotowanie podłoża;
- b) wykonanie podbudowy;
- c) wykonanie nawierzchni jezdni;
- d) utwardzenie poboczy i zjazdów;
- e) oznakowanie pionowe.

**„PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W PARADYŻU”
PT-KT OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+209 (KT):**

Numery działek: 817, 818, 819, 820, 809, 808, 807, 806, 805, 813, 812 – obręb Paradyż
Szerokość pasa drogowego zmienna – minimalna szerokość 3,5 m

Szerokość istniejącej jezdni tłuczniowo - żwirowej zmienna, od ok. 3,0m
Przebudową objęty jest odcinek drogi, na którym występuje jezdnia o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej.
Po obu stronach jezdni są pobocza gruntowe.

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, zabudowany.

Opracowaniem objęto odcinek PT-KT o długości 209m. Początek opracowania PT (km 0+000) został zlokalizowany na krawędzi jezdni ulicy Polnej w Paradyżu w osi jezdni o nawierzchni żwirowo - tłuczniowej.

Koniec opracowania KT (km 0+209) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) przygotowanie podłoża;
- b) wykonanie podbudowy;
- c) wykonanie nawierzchni jezdni;
- d) utwardzenie poboczy i zjazdów;
- e) oznakowanie pionowe.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej, dotyczącej każdej z dróg oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.