

**45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu - nawierzchnie .**

Identyfikator kosztorysu: PARK PARADYŻ NAW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 ciągi komunikacyjne			
10	KNNR 6 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości ciągu komunikacyjnego , głębokość 20 cm . 111*1,5+32*1,2	m2	204,90
			204,90
20	KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład 204,9*0,2	m3	40,98
			40,98
30	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=0,8] 111*1,5+32*1,2	m2	204,90
			204,90
40u	1-1 Warstwa dynamiczna mineralna o grub. 5 cm 111*1,5+32*1,2	m2	204,90
			204,90
50u	1-2 Nawierzchnia mineralna ulepszonej grub. 3 cm 111*1,5+32*1,2	m2	204,90
			204,90
60u	2-2 Ustawienie obrzeży elastycznych na podbudowie z chudego betonu 111*2+32*2	m	286,00
			286,00

----- Koniec wydruku -----