

OPIS ZADANIA

pn. „Zagospodarowanie centrum Wójcina”

(Znak sprawy: ZP.271.6.2018)

Adres inwestycji: Wójcin, dz. nr 90/11, 433, 90/5.

Działki 90/11, 90/5 i część działki 433 (część objęta opracowaniem - na długości około 50m) stanowią tereny jednostek ratowniczych (straż pożarna) oraz usług ochrony zdrowia i opieki społecznej (USP, UZ). Działki znajdują się w strefie ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych „E”. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków.

Zakres robót budowlanych:

1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach metalowych wraz z podmurówką, bramą wjazdową i furtką (150,0m).
2. Wymiana ogrodzenia od strony południowo wschodniej.
3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (614,0m²).
4. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych (78,0m²).
5. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (1,5m²).
6. Rozbiórka nawierzchni z płytek ceramicznych (9,2m²).
7. Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne placu. Profilowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w granicach od 0,4 do 2,5%.
8. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki. Ławy prostokątne z betonu C8/10 o wymiarach 25x10cm.
9. Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm (stojących prostych i łukowych), 15x22/30cm (skośnych) oraz zatopionych 15x22cm (najazdowych) - na ławie betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5cm.
10. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie żwirowej grubości 14x6cm.
11. Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 10cm.
12. Wykonanie podbudowy dolnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm) - grubości 15cm z profilowaniem do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych.
13. Wykonanie podbudowy górnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (4-31,5 mm) - grubości 10cm z profilowaniem.
14. Wyrównanie warstwy podbudowy do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni.
15. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż, kostki w kolorze jasnym szarym oraz kostki w kolorze grafitowym.
16. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego – pobocze.
17. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej na terenie siłowni plenerowej.
18. Wykonanie nasadzeń krzewów iglastych i liściastych (np. bukszpany, tuje i jałowce wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożenie agrowłókniny i ściółkowanie korą ogrodową.
19. Dostawa i montaż elementów małej architektury.
20. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej.
21. Instalowanie znaków drogowych (B-20, D-18, D-18a, oraz tabliczek do znaków).
22. Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej: zabudowa rozdzielnic TRO zasilania oraz sterowania oświetleniem zewnętrznym, budowa odcinka kablowego linii nN oświetlenia zewnętrznego, zabudowa trzech kompletnych słupów oświetlenia parkowego.
23. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej - drenażowej: przyłącze drenażowe z rur PVC w istniejącym rowie, studzienki - 2szt śr. 315mm z PE lub PP i 1szt z kręgów betonowych - śr. 1,0m

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.