

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 PARADYŻ, ul. Konecka 4

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W WÓJCINIE B
dz. nr 225/1 i 553/1 - obręb Wójcin

Długość odcinka 408,0m
szerokość jezdni - 4,0m
spadek poprzeczny dwustronny 2%
szer. poboczy - 0,5m
spadek poprzeczny 8%

ZAKRES ROBÓT

- roboty pomiarowe - 0,408km
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza
- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia - 15cm po zagęszczeniu
- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S- 4cm po zagęszczeniu
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu - 10cm
- oznakowanie pionowe:
 - a) ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20 - 4 szt.
 - b) przymocowanie do słupków tablic znaków z folią odbłaskową II generacji - 4szt (B-20 - 1szt, A-7 - 1szt, A-6b - 1szt, A-6c - 1szt)

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys sporządzono w oparciu o:

- przedmiar robót
- katalogi nakładów rzeczowych (KNR)
- cennik INTERCENBUD - II kwartał 2019r.
- analizę i kalkulację własną w oparciu o ceny robót stosowane na danym obszarze
- roboczogodzina - 22,50zł
- narzuty: wskaźnik kosztów pośrednich RiS (Kp) - 65,0%
zysk - 10,5%
- poziom cen - II kwartał 2019r.
- zgodnie z Rozporządzeniem nie uwzględniono podatku VAT