

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone kostką betonową 0,0357	ha ha	0,036	
				RAZEM	0,036
2	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR AT-03 d.2 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 16,75	m m	16,750	
				RAZEM	16,750
3		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 35/25 cm w gruncie kat.III-IV 139,1	m m	139,100	
				RAZEM	139,100
5	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 0,4*357,0	m ³ m ³	142,800	
				RAZEM	142,800
6	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik, place, jezdnia 357,0	m ² m ²	357,000	
				RAZEM	357,000
7	KNR 4-01 d.3 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 139,1*0,25*0,35+142,8	m ³ m ³	154,971	
				RAZEM	154,971
4		PODBUDOWA - JEZDNIA, CHODNIK I PLACE			
8	KNR 2-31 d.4 0104-03	Wykonanie i zagęszczenie - warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 357,0	m ² m ²	357,000	
				RAZEM	357,000
9	KSNR 6 d.4 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 357,0	m ² m ²	357,000	
				RAZEM	357,000
5		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
10	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (100,0+39,1)*(0,35*0,1+0,15*0,15)	m ³ m ³	7,998	
				RAZEM	7,998
11	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (stożące) 100,00	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
12	KNR 2-31 d.5 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39,1	m m	39,100	
				RAZEM	39,100
13	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 92,8	m m	92,800	
				RAZEM	92,800
14	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnie, chodnik i place) 357,0	m ² m ²	357,000	
				RAZEM	357,000
6		SZATA ROŚLINNA			
15	KSNR 1 d.6 0312-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) gr.kat. I-III 248,3	m ² m ²	248,300	
				RAZEM	248,300
16	kalkulacja d.6 własna	Zagospodarowanie terenu roślinnością ozdobną - krzewy iglaste i liściaste oraz trawniki 248,3	m ² m ²	248,300	
				RAZEM	248,300