

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DROGI

**„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ KAZIMIERZÓW-FELIKSÓW”
OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+790 (KT):**

Opis przedmiotu zamówienia:

Numery działki - 35 – obręb Feliksów
Długość odcinka 790,0m
Szerokość jezdni – 2,8m
Spadek poprzeczny dwustronny 2%
Szerokość poboczy – 0,1m

Przebieg drogi:

Powierzchnia objęta opracowaniem stanowi pas drogowy na działce nr 35 w obrębie Feliksów. W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem znajduje się droga o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej i pobocza gruntowe.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe – na własny teren.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) roboty pomiarowe – 0,790km
- b) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza
- c) wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia – 15cm po zagęszczeniu
- d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – 4cm po zagęszczeniu
- e) utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm – grubość po zagęszczeniu – 10cm
- f) przepusty pod koroną drogi z rur PEHD fi 30cm SN 8 ze ściankami czołowymi betonowymi prefabrykowanymi (z otworem dwustopniowym dla rur PEHD)

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.