

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY I PRZEBUDOWY DROGI

**„Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wójcin B” wraz z
„Przebudową drogi gminnej w miejscowości Wójcin B”
OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+682 (KT):**

Opis przedmiotu zamówienia:

Numery działek: 549/1, 548/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/1, 543/1, 542/1, 541/1, 540/1, 539/1, 538/1, 537/1, 536/1, 535/1, 534/1, 533/3, 532/3, 531/3, 530/3 – obręb Wójcin B

Długość odcinka 682,0m

Szerokość jezdni – od 3,6 m do 7,0 m

Spadek poprzeczny jednostronny 2%

Szerokość poboczy – 0,75 m – 3,0 m

Spadek poprzeczny 8%

Przebieg drogi:

Teren na którym projektuje się lokalizację inwestycji jest niezabudowany, niezadrzewiony, nieoświetlony. Są to tereny zabudowy produkcyjno-przemysłowej.

Początek opracowania Budowy drogi wewnętrznej PT km 0+000

Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 0+575,46 w osi projektowanej jezdni drogi wewnętrznej

Początek opracowania Budowy drogi wewnętrznej – część obejmująca zjazd PT km 0+000 jest w osi projektowanego zjazdu na granicy z pasem drogi krajowej DK 74 (W1)

Koniec opracowania Budowy drogi wewnętrznej – część obejmująca zjazd KT km 0+038,31 (W3)

Początek opracowania Budowy drogi wewnętrznej – PT km 0+000 (W2)

Koniec opracowania Budowy drogi wewnętrznej – część obejmująca połączenie z przebudowywaną drogą gminną KT km 0+019,23 jest w osi przebudowywanej drogi gminnej (W5).

Początek opracowania Przebudowy drogi gminnej PT km 0+000, zlokalizowano na połączeniu z projektowaną drogą wewnętrzną.

Koniec opracowania Przebudowy drogi gminnej KT zlokalizowano w km 0+049 w osi istniejącej drogi gminnej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Dla „Budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wójcin B” w tym budowa zjazdu z drogi krajowej DK 74

1. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącego zjazdu wraz z przepustem żelbetowym śr. 60 cm
2. roboty ziemne: wykopy, nasypy,
3. budowę przepustu śr. 40 cm z rur PEHD długości: 9,0 m pod zjazdem indywidualnym,
4. budowę przepustów śr. 50cm z rur PEHD długości: 11, 16 m,
5. budowę przepustu śr. 60cm z rur PEHD długości: 26 m,
6. wykonanie rowów odwadniających,
7. wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm,
8. wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2.0 gr. 15 cm,
9. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 20 cm,
10. wykonanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,

11. wykonanie warstwy ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
12. przeniesienie kapliczki przydrożnej,
13. wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 15 cm,
14. wykonanie poboczy gruntowych,
15. oznakowanie pionowe.

Dla „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wójcin B”

1. roboty rozbiórkowe,
2. wykopy, nasypy,
3. oczyszczenie i wyprofilowanie rowów odwadniających,
4. wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm,
5. wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2.0 gr. 15 cm,
6. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 20 cm,
7. wykonanie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
8. wykonanie warstwy ścieralna z AC 11S gr. 4 cm,
9. wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 15 cm,
10. wykonanie poboczy gruntowych,
11. oznakowanie pionowe

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.