

## **OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DROGI**

### **„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYŻU - UL. LIPOWA” OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+885 (KT):**

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Numery działek: 607, 1062 – obręb Paradyż  
Długość odcinka 885,0m  
Szerokość jezdni – od 5,0m do 6,4 m  
Spadek poprzeczny jednostronny 2%  
Szerokość poboczy – 0,75m  
Spadek poprzeczny 8%

#### **Przebieg drogi:**

Droga prowadzi przez teren równinny zabudowany.  
Początek opracowania PT km 0+000 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej na granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK74.  
Koniec opracowania KT zlokalizowano w km 0+885 w osi istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej.

#### **Zakres robót budowlanych obejmuje:**

- Roboty ziemne i rozbiórkowe związane z przebudową i poszerzeniem jezdni
1. Roboty ziemne związane z przebudową krawężnika i regulacją nawierzchni zjazdów po lewej stronie jezdni
  2. Roboty ziemne związane z przebudową poboczy
  3. Ustawienie krawężników i obrzeży
  4. Wykonanie podbudowy z kruszywa
  5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
  6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
  7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i poboczach.
  8. Wykonanie nawierzchni z kruszywa na poboczach i zjazdach
  9. Wymiana poręczy mostowych na przepuście
  10. Roboty związane z wykonaniem ścieku płaskiego przykrawężnikowego z kostki i studzienki ściekowej.
  11. Roboty związane z oczyszczeniem i przebudową przepustu drogowego oraz umocnieniem dna i skarp rowu przy wylotach przepustu
  12. Oznakowanie pionowe
  13. Oznakowanie poziome

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.